

PLAN D'ADAPTATION PMR

Travaux à charge de l'acqureur permettant l'éventuelle adaptation PMR du logement

-Dépose des cloisons de la partie nuit -Dépose des placards des chambres et Dgt -Reprise du faux-plafond -Recloisonnement des espaces -Pose de porte de distribution et de placard -Reprise des revêtements de sol et des parois murales et plafond au droit des modifications	Accessibilité douche PMR : -Isolement des arrivées eau froide et eau chaude de la douche -Dépose des paroi et porte de douche -Dépose du receveur -Réalisation d'une chape pentée sur l'ensemble de la salle d'eau -Mise en oeuvre de l'étanchéité sur l'ensemble de la salle d'eau -Pose du revêtement de sol au moins PN6 voir PN12 (classe de performance vis-à-vis de la glissance)
--	--

- Accessibilité douche PMR :
- Isollement des arrivées eau froide et eau chaude de la douche
- Dépose des paroi et porte de douche
- Dépose du receveur
- Réalisation d'une chape pentée sur l'ensemble de la salle d'eau
- Mise en oeuvre de l'étanchéité sur l'ensemble de la salle d'eau
- Pose du revêtement de sol au moins PN6 voir PN12 (classe de performance vis-à-vis de la glissance)



ECH : 1:50^{ème}

ETEL tableau électrique	CC contre-cloison
FP et Soffite	 gaine technique
 	LV lave-vaisselle
	F réfrigérateur
	C cuisson
 retombée de poutre	ML lave-linge
Hsp haut. sous faux-plafond	
OB/AV oscillo-battant sur allège vitrée	
+F fixe	
VRE volet roulant électrique	

Etabli le : 06/03/2026