


Travaux à charge de l'acquéreur permettant l'éventuelle adaptation PMR du logement	Accessibilité douche PMR :
-Dépose des cloisons de la partie nuit -Dépose des placards des chambres -Reprise du faux-plafond -Recloisonnement des espaces -Pose de porte de distribution et de placard -Reprise des revêtements de sol et des parois murales et plafond au droit des modifications	-Isolement des arrivées eau froide et eau chaude de la douche -Dépose des paroi et porte de douche -Dépose du receveur -Réalisation d'une chape pentée sur l'ensemble de la salle d'eau -Mise en oeuvre de l'étanchéité sur l'ensemble de la salle d'eau -Pose du revêtement de sol au moins PN6 voir PN12 (classe de performance vis-à-vis de la glissade)

- Isollement des arrivées eau froide et eau chaude de la douche
- Dépose des paroi et porte de douche
- Dépose du receveur
- Réalisation d'une chape pentée sur l'ensemble de la salle d'eau
- Mise en oeuvre de l'étanchéité sur l'ensemble de la salle d'eau
- Pose du revêtement de sol au moins PN6 voir PN12 (classe de performance vis-à-vis de la glissance)



Allée de Crozon - ZAC de la Grée - 35230 BOURGBARRÉ

20 rue Guy Ropartz 35042 RENNES

SURFACES HABITABLES	
Entrée	2,12 m ²
Séjour - Cuisine	24,53 m ²
Chambre 1	11,58 m ²
Chambre 2 + Pl.	10,47 m ²
SdE	4,41 m ²
Wc	2,56 m ²
Dgt	9,43 m ²
Surface Habitable	65,10 m²
Terrasse	6,61 m ²
Surface annexe	6,61 m²

ETEL	tableau électrique	CC	contre-cloison
	FP et Soffite		gaine technique
		LV	lave-vaisselle
		F	réfrigérateur
		C	cuisson
	retombée de poutre	ML	lave-linge
Hsp	haut. sous faux-plafond		
OB/AV	oscillo-battant sur allège vitrée		
+F	fixe		
VRE	volet roulant électrique		

Etabli le : 06/03/2026